

GENUÍNO CIDADE DE REBORDOSA

GENUÍNO CIDADE DE REBORDOSA,

Rebordosa

	ASPECTOS CONSTRUTIVOS
	ASPECTOS CONSTRUTIVOS
1. PARTE ESTRUTURAL	
1.1 Estrutura do edifício	A parte estrutural será levada a cabo em betão armado, conforme cálculos e projecto de BETÃO ARMADO descriminado pelo projectista, assim como peças escritas e desenhadas bem como outros pormenores que a fiscalização de obra considere conveniente, de modo a seguir as normas de construção, segurança e respetivos regulamentos em vigor.
2. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO	
2.1 Paredes Exteriores	A parede exterior do edifício será em alvenaria, constituída por paredes de tijolo cerâmico ou bloco térmico – na execução da parede dupla, o pano exterior da parede reveste pelo exterior todos os elementos estruturais existentes (vigas, pilares etc.) de forma a garantir a certificação térmica (anular as pontes térmicas) dos edifícios.
2.2 Terraços e Cobertura	O isolamento térmico dos terraços e cobertura está garantido em toda a sua extensão com a colocação de placas de poliestireno extrudido assentes sobre a laje.
2.3 Caixilharias exteriores	As caixilharias exteriores em alumínio, cor a definir, com rutura térmica e vidro duplos 3/3+10+6mm
3. COBERTURA DO EDIFÍCIO	
3.1 Impermeabilizações	A impermeabilização da cobertura será executada com telas de impermeabilização asfálticas com dupla camada e acabamento final da cobertura será em GODO LAVADO ou LAJETAS DE BETÃO ou OUTRA SOLUÇÃO TÉRMICA E ACUSTICAMENTE EFICAZ colocado sobre uma manta geotêxtil e as águas pluviais encaminhadas por pendente para os tubos de queda ocultos.
4. ACABAMENTO EXTERIORES	
4.1 Revestimento das fachadas	
4.2 Soleiras e peitoris	Todas as soleiras e peitoris serão em material a definir (granito ou chapa)

4.3 Caixilharias exteriores	Serão de acordo com o mapa de vãos em alumínio de abrir com rotura térmica ou equivalente e acabamento a alumínio em cor a definir.
A A Deute autorion	A porta principal será de segurança blindada com desenho liso para lacar ou revestida a folheado de madeira a designar.
4.4 Porta exterior	A porta da garagem será seccionada, cor a definir, com abertura por comando elétrico.
(entrada principal e garagem)	
4.5 Pavimentos exteriores	Serão em LAJETAS DE MÁRMORE OU BETÃO (SOLUÇÃO EM ESTUDO)
(terraços/varandins/acesso à garagem)	
	O gradeamento exterior dos terraços/varandins será constituído apenas por VIDRO LAMINADO INCOLOR de 10+10cm.
4.6 Gradeamento (terraços/varandas)	
(torrage of rail and of	Será em GODO BRANCO LAVADO ou LAJETAS DE BETÃO ou OUTRA SOLUÇÃO TÉRMICA E ACUSTICAMENTE EFICAZ
4.7 Revestimento das coberturas	
5. ACABAMENTO INTERIORES	
	Os pavimentos interiores da habitação serão constituídos por dois materiais distintos.
5.1 Pavimentos interiores (habitação)	Os pavimentos em zonas não húmidas serão em SOALHO TIPO AC5 EM MADEIRA A DEFINIR (até 15€/m2)
	Os pavimentos das zonas húmidas (cozinha e instalações sanitárias) serão em Cerâmico 60x120 cm em aspeto e acabamento similar a mármore (até 30€/m2)
5.2. Pavimentos interiores	Os pavimentos interiores serão em material cerâmico em aspeto e acabamento similar a mármore (até 30€/m2)
(Zonas Comuns)	
	As paredes interiores serão, posteriormente, pintadas a tinta plástica cor a definir.
5.3 Paredes interiores (habitação)	As paredes das instalações sanitárias serão para revestir em Cerâmico 60x120 cm em aspeto e acabamento similar a mármore (até 30€/m2).
(Habitação)	Na cozinha, o material de revestimento a colocar na zona entre os móveis superior e inferior está sujeito ao estudo de pormenor da cozinha.
	Os tetos serão falsos, para revestir a gesso cartonado e, posteriormente, pintar a tinta plástica de cor branca.
5.4 Tetos interiores (habitação)	Os tetos falsos das instalações sanitárias e cozinha serão em gesso cartonado hidrófugo para pintar, posteriormente, a tinta plástica de cor branca.
5.5 Portas interiores	As portas interiores serão em favo, lisas para lacar a cor branca.
	Os rodapés serão em MDF para lacar a cor branca.
5.6 Rodapé e guarnição	As guarnições das caixilharias exteriores serão em MDF Hidrófugo para lacar a cor branca.

5.7 Armários/roupeiros	Os interiores dos armários/roupeiros serão revestidos em acabamento a linho tipo Finsa. As frentes dos armários/roupeiros serão em MDF lisos e lacado a cor branca.
5.8 Peças sanitárias	As peças sanitárias dos quartos de banho serão suspensas. As torneiras, misturadores serão de monocomando a aplicar nas loiças sanitárias. (peças sanitárias e monocomandos até 3.500€)
5.9 Instalações Hidráulicas	Será considerada a rede de tubagens de abastecimento de águas, drenagem de águas pluviais e residuais conforme projetos.
5.10 Aparelhagem eléctrica	Serão da marca EFAPEL – série Quadro 45 Siza ou equivalente
5.11 Iluminação interior	O sistema de iluminação do interior da habitação será definido de acordo com as necessidades do cliente.
	Excluem-se candeeiros.
5.12 Climatização (aquecimento e arrefecimento)	O sistema de climatização - aquecimento e arrefecimento por máquinas tipo split, modelo e características a definir
5.13 Painéis solares	O aquecimento das águas quentes sanitárias faz-se através de sistema solar térmico completo, tipo "Baxiroca Solar Easy AQS 3002 SOL 200 SCP", composto por depósito de 300 litros, 2 colectores solares térmicos para cobertura plana
5.14 Cozinha	Os armários da cozinha terão as portas lacadas, interiores em aglomerado de madeira revestido a melamina de cor a definir, as ferragens serão executadas de acordo com o proposto e aprovado pelo cliente. Os tampos serão em SILESTONE. Lava-louça e a torneira de monocomado (até 500€)
	Os eletrodomésticos serão da marca <i>Bosch</i> ou equivalente, nomeadamente forno, placa de indução, micro-ondas, exaustor, frigorífico, máquina de lavar louça e máquina de lavar roupa (até 3.500€)
5.15 Estores elétricos	Os estores serão elétricos
6. ARRANJOS EXTERIORES	
6.1 Muros exteriores	Os muros que delimitam a fração e os arruamentos será em betão com acabamento e cor a definir

6.2 Portão de entrada	Os portões de entrada de pessoas e automóveis serão em estrutura metálica revestida a chapa lisa para pintar a tinta de esmalte e executado de acordo com desenho de pormenor, bem como as portas do murete técnico (contadores) e o depósito do lixo a construir lateralmente na zona da entrada principal de pessoas.
6.3 Jardim e áreas verdes	O terreno exterior será em relva com sebes

Nota: obra em construção o que permite alteração dos materiais a aplicar conforme os gostos, necessidades e exigências dos compradores.

Rebordosa, 30 de maio de 2022.